

04/06/2025
דף מס': 001

מכרז

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 18 תקשורת חלק א'					
תת פרק 18.1 משרדים חדר תקשורת					
הערה: העבודה כוללת אספקה והתקנה.					
18.1.010	ארון 42U עומק 80 ס"מ בחדר תקשורת. apc-ar335782	קומפ'	1.00		
18.1.020	עבודת פינוי ארון תקשורת ומידוף קיים. העבודה תבוצע בלילה. והעתקת ציודים ותשתיות לארון חדש.	קומפ'	1.00		
18.1.030	מדף	קומפ'	2.00		
18.1.040	פס שיטית חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקורת 19').	קומפ'	2.00		
18.1.050	פאנל אופטי 96 מבואות - סטאר - תוצרת חברת פייברנט. SPLICE MODULE OM3 STAR FUSION	קומפ'	1.00		
18.1.051	19" PANEL UP TO 8 MODULES STAR 1U FIXED כלול בסעיף 18.1.050 FSTAR-1U-FX	יח'	6.00		
18.1.060	כבל אופטי 72 סיבים OM3 משויין תוצרת טלדור. LDB -4- 06X12-D-ZHRP-GX BK.	מטר	370.00		
18.1.070	ריתוך סיב	קומפ'	72.00		
18.1.080	מגשרים אופטיים - 1 מטר סינגל	קומפ'	12.00		
18.1.090	+ Management module + power supply Aruba 5406 מתג ליבה לארון ראשי, לקבלת כל האופטיקה מהאתר J9821A	קומפ'	1.00		
18.1.091	5400R 700W PoE+ z12 Power Supply HPE Aruba Networking כלול בסעיף J9828A - 18.1.090	יח'	2.00		
18.1.092	Exch 5406R z12 SVC [for J9821A] Aruba 3Y FC NBD כלול בסעיף 18.1.090 H1MR9E	יח'	1.00		
18.1.093	5400R z12 Management Module HPE Aruba Networking כלול בסעיף J9827A - 18.1.090	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 18.1					

04/06/2025
דף מס': 002

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
18.1.094	Foundation 5-year Subscription E-STU Networking Central Switch Class-4 HPE Aruba כלול בסעיף 18.1.090	יח'	1.00		
18.1.100	כרטיס אופטי למתג BB 8 מבואות אופטיות J9993A - 10G	קומפ'	2.00		
18.1.110	ערוץ הרחבה נחושת (SLOT) 24P POE - J9986A	קומפ'	1.00		
18.1.120	גיביק J9151E - (SFP+) 10G SM	קומפ'	12.00		
18.1.130	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
18.1.140	שערות	קומפ'	2.00		
סה"כ 18.1 משרדים חדר תקשורת					
	<u>תת פרק 18.2 מתחם הפארק - E1</u>				
18.2.010	ארון 840/0/470 FGI כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל-19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידיית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.2.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.2.030	פאנל אופטי 96 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.2.040	ריתוך סיב משרדים	קומפ'	72.00		
18.2.050	ריתוך סיב מארונות משנה	קומפ'	60.00		
18.2.060	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.2.070	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	12.00		
18.2.080	גיביק J9151E - (SFP+) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.2.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.2.100	שערות	קומפ'	2.00		
18.2.110	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.2 מתחם הפארק - E1					

04/06/2025
דף מס': 003

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 18.3 מתחם הפארק - E2					
18.3.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל-19' סוקל 600/470/500. מכלולל מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.3.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.3.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	60.00		
18.3.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.3.050	Rריתוך סיב בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.3.060	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.3.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.3.080	גיביק 1G SM (SFP+) - J9151E	קומפ'	1.00		
18.3.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.3.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.3 מתחם הפארק - E2					
תת פרק 18.4 מתחם הפארק - E3					
18.4.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל-19' סוקל 600/470/500. מכלולל מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.4.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.4.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	270.00		
18.4.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 18.4					

04/06/2025
דף מס': 004

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
18.4.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.4.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.4.070	Aruba 1930 48 Port POE	קומפ'	1.00		
18.4.080	גיביק J9151E - (SFP+) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.4.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	3.00		
18.4.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	3.00		
18.4.110	נקודות תקשורת - אלחוטי (חיצוני OUTDOOR)	קומפ'	3.00		
18.4.120	נקודות תקשורת-צימרים (חיצוני OUTDOOR)	קומפ'	40.00		
סה"כ 18.4 מתחם הפארק - E3					
תת פרק 18.5 מתחם הפארק - E4					
18.5.010	ארון 840/0/470 FGI כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל-19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידיית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.5.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.5.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	110.00		
18.5.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.5.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.5.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.5.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.5.080	גיביק J9151E - (SFP+) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.5.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 18.5					

04/06/2025
דף מס': 005

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
18.5.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.5 מתחם הפארק - E4					
	תת פרק 18.6 מתחם הפארק - E5				
18.6.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאווררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.6.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.6.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	150.00		
18.6.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.6.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.6.060	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.6.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.6.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.6.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.6.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.6 מתחם הפארק - E5					
	תת פרק 18.7 מתחם הפארק - E10				
18.7.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאווררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.7.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 18.7					

04/06/2025
דף מס': 006

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
18.7.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	270.00		
18.7.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.7.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.7.060	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.7.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.7.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.7.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.7.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.7 מתחם הפארק - E10					
תת פרק 18.8 מתחם הפארק - E11					
18.8.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.8.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.8.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	240.00		
18.8.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.8.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.8.060	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.8.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.8.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 18.8					

04/06/2025
דף מס': 007

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 18 תקשורת חלק א'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
18.8.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.8.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.8 מתחם הפארק - E11					
תת פרק 18.9 מתחם הפארק - E12					
18.9.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאווררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
18.9.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
18.9.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	205.00		
18.9.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
18.9.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
18.9.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
18.9.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
18.9.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
18.9.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
18.9.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 18.9 מתחם הפארק - E12					
סה"כ 18 תקשורת חלק א'					

04/06/2025
דף מס': 008

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 19 תקשורת חלק ב' (18)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 19 תקשורת חלק ב' (18)					
תת פרק 19.1 מתחם הפארק - E13					
19.1.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
19.1.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
19.1.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	330.00		
19.1.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
19.1.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
19.1.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
19.1.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
19.1.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
19.1.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
19.1.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 19.1 מתחם הפארק - E13					
תת פרק 19.2 מתחם הפארק - E14					
19.2.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
19.2.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
19.2.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	335.00		
להעברה בתת פרק 19.2					

04/06/2025
דף מס': 009

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 19 תקשורת חלק ב' (18)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
מהעברה					
19.2.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
19.2.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
19.2.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
19.2.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
19.2.080	גיביק J9151E - (SFP) 1G SM	קומפ'	1.00		
19.2.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
19.2.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 19.2 מתחם הפארק - E14					
תת פרק 19.3 מתחם הפארק - E15					
19.3.010	ארון 840/0/470 FGI כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל-19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידיית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
19.3.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
19.3.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	280.00		
19.3.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
19.3.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
19.3.060	מגשרים אופטיים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
19.3.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
19.3.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
19.3.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
19.3.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 19.3 מתחם הפארק - E15					

04/06/2025
דף מס': 010

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000
פרק 19 תקשורת חלק ב' (18)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 19.4 מתחם הפארק - E16					
19.4.010	ארון FGI 840/0/470 כולל תחתית לוח עץ מנעול והצרה ל- 19' סוקל 600/470/500. מכלול מסגרת בטון לארון - 47. ארון תוצרת חברת ענבר הכולל 4 מסננים, 2 מאוררים, 19" מובנה, עומק 47 ס"מ, ידית נעילה רב בריח, בקר טמפ', טמפרים.	קומפ'	1.00		
19.4.020	פס שישה חשמל כולל מאמ"ת (מתאים לארון תקשורת 19")	קומפ'	1.00		
19.4.030	כבל אופטי 6 סיבים OM3 משוריין תוצרת חברת טלדור. BK LDB-4-01x06-D-ZHRP-GG	מטר	100.00		
19.4.040	פאנל אופטי 12 מבואות כולל קסטות ריתוך אופטיות	קומפ'	1.00		
19.4.050	ריתוך סיב - בארונות משנה	קומפ'	6.00		
19.4.060	מגשרים אופטים - 1 מטר - סינגל	קומפ'	1.00		
19.4.070	Aruba 1930 8 Port POE	קומפ'	1.00		
19.4.080	גיביק J9151E - (SFP) 10G SM	קומפ'	1.00		
19.4.090	Aruba567 כולל מתקן תלייה	קומפ'	1.00		
19.4.100	פאנל 24 מבואות תוצרת חברת RIT	קומפ'	1.00		
סה"כ 19.4 מתחם הפארק - E16					
תת פרק 19.5 עבודות שונות.					
19.5.010	חפירה והנחת צנרת בקוטר מסוג קוברה בקוטר 75 מ"מ. הביצוע יהיה עפ"י הוראות המפקח.	מטר	75.00		
19.5.020	כנ"ל בקוטר 50 מ"מ.	מטר	75.00		
19.5.030	כנ"ל אספקה והתקנת שוחות בקוטר 50 ס"מ בעומק של 50 ס"מ, כולל מכסה ב.ב. בינוני	יח'	8.00		
סה"כ 19.5 עבודות שונות.					
סה"כ 19 תקשורת חלק ב' (18)					

04/06/2025
דף מס': 011

מכרז (ריכוז)

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000

סה"כ	
	פרק 18 תקשורת חלק א' תת פרק 18.1 משרדים חדר תקשורת תת פרק 18.2 מתחם הפארק - E1 תת פרק 18.3 מתחם הפארק - E2 תת פרק 18.4 מתחם הפארק - E3 תת פרק 18.5 מתחם הפארק - E4 תת פרק 18.6 מתחם הפארק - E5 תת פרק 18.7 מתחם הפארק - E10 תת פרק 18.8 מתחם הפארק - E11 תת פרק 18.9 מתחם הפארק - E12 סה"כ 18 תקשורת חלק א'
	פרק 19 תקשורת חלק ב' (18) תת פרק 19.1 מתחם הפארק - E13 תת פרק 19.2 מתחם הפארק - E14 תת פרק 19.3 מתחם הפארק - E15 תת פרק 19.4 מתחם הפארק - E16 תת פרק 19.5 עבודות שונות. סה"כ 19 תקשורת חלק ב' (18)

04/06/2025
דף מס': 012

פארק קצרין עבודות תקשורת 1000

סה"כ	
	סה"כ כללי
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן